

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2002.gada 21.marta sēdes
lēmuma Nr.79 (prot. Nr.4, 5.§.)
1.punktu

GROZĪTI
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 25.septembra
lēmumu Nr.232 (protokols Nr.10, 20.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
PAR INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBU
AIZKRAUKLES NOVADĀ

*Izdoti saskaņā ar LR likuma
"Par pašvaldībām" 14. un 43.pantu*

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Šie noteikumi attiecas uz zemes rakšanas darbu izpildi Aizkraukles novadā, veicot jauno objektu celtniecību, avāriju likvidēšanu, remonta un rekonstrukcijas darbus.
- 1.2. Šie noteikumi jāievēro un jāpilda visām juridiskām un fiziskām personām.
- 1.3. Pirms zemes rakšanas darbu uzsākšanas Aizkraukles pilsētā darbu izpildītājam jāsaņem Aizkraukles novada domē zemes darbu izpildes atļauja, bet Aizkraukles pagastā rakšanas darbi jāsaņā ar pagasta pārvaldes norīkoto par rakšanas darbiem pagastā atbildīgo personu.
- 1.4. Bez zemes darbu izpildes atļaujas var veikt augsnes agrotehnisko apstrādi, kā arī rakšanas darbus individuālās apbūves zemes gabalos, kuros, atbilstoši iepriekš saskaņotam projektam, nav apakšzemes komunikāciju.
- 1.5. Zemes darbu izpildes atļauja ir jāsaņem, veicot zemes planēšanas darbus ar mehānismiem, kā arī ceļu un segumu atjaunošanu un grunts uzbēršanu.
- 1.6. Zemes darbu izpildes atļauja rakšanas darbiem Aizkraukles pilsētā novada domē ir jāsaņem 5 dienas pirms darbu uzsākšanas un dienu pirms darbu izpildes sākuma jābūt noformētiem viesiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.
- 1.7. Zemes darbu izpildes atļaujai jāpievieno darbu izpildes vietas plāns ar piesaisti no augošiem kokiem, esošām ēkām un citiem pastāvīgiem objektiem, norādot attālumus metros, trases rakšanas virzienu un garumu.
- 1.8. Veicot darbus uz ielām, ceļiem un to tiešā tuvumā (ja tiek ietekmēta satiksmes drošība), darbu izpildītājam ir jāizstrādā un jāsaņā ar CSDD Aizkraukles nodaļu satiksmes organizēšanas shēma.
- 1.9. Strādājošiem, kuri veic darbus uz ielas braucamās daļas, jebkurā diennakts laikā jābūt labi saredzamā šim nolūkam paredzētā darba apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

- 1.10. Ceļu un ielu braucamo daļu, kā arī gājēju celiņu un ietvju pārrakumu vietās, darbu izpildītājs atkārtoti ceļu klātņi labo pēc trim mēnešiem, bet pārējās teritorijās atkārtotu zemes virskārtu izlīdzināšanu, zālāju un labiekārtojuma elementu atjaunošanu pēc nepieciešamības.
- 1.11. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta vai novirzīta pa citu maršrutu), tad darba izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā sludinājuma ieviešanu laikrakstā vai televīzijā.

2. Rakšanas darbu izpilde

- 2.1. Rakšanas darbus var uzsākt tikai tad, ja veiktas visas saskaņošanas ar apakšzemes komunikācijas ekspluatējošām organizācijām.
- 2.2. Apakšzemes komunikācijas (sakaru kabeļi, elektrokabeļi, gāzes vadi, rūpnieciski izolētas siltumtrases) jāatrok ar rokām ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē.
- 2.3. Darba izpildītājs ir atbildīgs par atrakto komunikāciju saglabāšanu darbu izpildes laikā.
- 2.4. Darbu izpildītājam jānodrošina, lai vietas, kur uz ielām vai to tiešā tuvumā tiek veikti rakšanas darbi, tiktu apzīmētas ar ceļa zīmēm atbilstoši ar CSDD Aizkraukles nodaļu saskaņotai shēmai, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm. Nepieciešamības gadījumos jāuzstāda gājēju tiltiņi. Tumšā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos šīs vietas jāierobežo ar gaismu atstarojošiem elementiem aprīkotām barjerām vai arī ar signālugunīm sarkanā krāsā. Apgaismošanai drīkst izmantot līdz 36 V spriegumu.
- 2.5. Izpildot zemes darbus, aizliegts apbērt ar zemi komunikāciju aku vākus, sadales skapjus. Bez saskaņošanas ar Madonas reģionālās vides pārvaldes Aizkraukles nodaļu, aizliegts rakt:
- pie augoša koka:
 - gāzes vada tranšeju tuvāk par 1,5 m;
 - siltumtrasi, ūdensvadu, drenāžu, elektro un sakaru kabeli tuvāk par 2 m.
 - pie dekoratīvā krūma:
 - siltumtrasi tuvāk par 1 m;
 - elektrības un sakaru kabeli tuvāk par 0,7 m.
 - Aizkraukles novada aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzības zonā.
- 2.6. Ja veicot zemes rakšanas darbus, tiek atrastas apakšzemes komunikācijas, kuras nav uzrādītas saskaņotajā darbu izpildes shēmā un projektā, darbi nekavējoties ir jāpārtrauc. Jāveic visi pasākumi, lai pasargātu tās no bojājumiem, nekavējoties darbu vietā jāizsauc uzņēmumu pārstāvji, kuri varētu būt atbildīgi par atrasto inženierkomunikāciju.
- 2.7. Izraktās tranšejas aizbēršanu veic pakāpeniski, grunti noblietējot.
- 2.8. Pēc darbu veikšanas ceļu un ielu segums jāatjauno iepriekšējā stāvoklī, garantējot drošu transporta līdzekļu un gājēju kustību.

3. Administratīvā atbildība un zaudējumu atlīdzināšana

- 3.1. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu administratīvo protokolu ir tiesīgi sastādīt:
- novada domes deputāti;
 - domes izpilddirektors;
 - galvenais arhitekts.

- 3.2. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata novada domes administratīvā komisija. Personas, kuras pārkāpušas šo noteikumu prasības, var tikt sodītas ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 72,00 *euro*.
(25.09.2013. saistošo noteikumu Nr.2013/18 redakcijā, stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)
- 3.3. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

(*paraksts*)

V.PLŪME