

1.pielikums

Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas programmas 2021-2027.gadam projekta Nr.LL-00132 “Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā (Weekend in Village)” ietvaros Cenu aptaujā “Ekspozīcijas paneļu izgatavošana, apdruka, uzstādīšana un piegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ekspozīcijas paneļu izgatavošana, apdruka, uzstādīšana un piegāde”

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- 1.1. Projekta mērķis: Izveidot nelielu ekspozīciju Neretas Tūristu informācijas centrā, atspoguļojot galvenās *Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas programmas 2021-2027.gadam projekta Nr.LL-00132 “Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā (Weekend in Village)”* tēmas - informatīvus izrāvumus no pētījuma par Sēlijas vēsturi, kas kalpotu kā ieskats sēļu ikdienas dzīvē dažādos laika posmos.
- 1.2. Cenu aptaujas mērķis: Ekspozīcijas paneļu izgatavošana, apdruka, uzstādīšana un piegāde.
- 1.3. Uzstādīšanas vieta: Neretas Tūrisma Informācijas punkts, Dzirnavu iela 5, Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5118.
- 1.4. Darbu izpildes termiņš: Maksimālais piegādes un montāžas termiņš - 2 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas datuma.

2. DARBA APJOMS UN PRASĪBAS

2.1. Ekspozīcijas paneļu izgatavošana	2.1.1. Paneļu skaits: 6 gabali; 2.1.2. Paneļu izmērs: 1x1,5 m (+/- 10 cm);
2.2. Paneļu apdruka	2.2.1. Apdrukāta auduma informācija saskaņā ar Pasūtītāja nodrošināto maketu;
2.3. Piekares sistēmas komplektēšana	2.3.1. Izstāžu zāles eksponātu profilpiekares sistēmas piekares profila izmērs: 4,9 m (+/- 10 cm); 2.3.2. Izstāžu zāles eksponātu profilpiekares sistēmas profila izmērs: 2,9 m (+/- 10 cm)

	2.3.3. Izstāžu zāles eksponātu profilpiekares sistēmas sienas stiprinājumu daudzums attiecīgi 2.3.1. un 2.3.2. punktos norādītajiem profiliem; 2.3.4. Izstāžu zāles eksponātu profilpiekares sistēmas slīdprofilu (ar auklu) pieļaujamā slodze: 15 kg (+/- 1 kg); 2.3.5. Izstāžu zāles eksponātu profilpiekares sistēmas slīdprofilu (ar auklu), slīdelementu (ar iespējamu augstuma fiksāciju) un izstrādājuma rāmēšanas piekares profilu daudzums attiecīgi 2.1.1. punktā norādītajam plānoto paneļu skaitam; 2.3.7. Stiprinājumu elementi attiecīgi norādītajam 2.1.1. punktā norādītajam paneļu skaitam;
2.4. Transportēšana un piegāde	2.4.1. Pretendents piegādā paneļus un veic to uzstādīšanu uz 1.2 punktā norādīto objektu; 2.4.2. Pretendents saskaņo piegādes laikus ar Pasūtītāju; 2.4.3. Pretendents nodrošina paneļu un pārējo materiālu aizsardzību pārvadāšanas laikā, lai piegādes brīdī tie būt bez bojājumiem;
2.5. Uzstādīšana objektā	2.5.1. Pretendents veic Darbus nodrošinot: darba spēku un tā atalgojumu, u.c. ar Darbiem saistīto izdevumu apmaksu; 2.5.2. Pretendentam jāievēro visas drošības normas un jālieto visi nepieciešamie drošības normu noteiktie aksesuāri, uzstādot paneļus un veicot darbus; 2.5.3. Pretendentam jānodrošina visi nepieciešamie instrumenti, palīgmateriāli, u.c. materiāli, kuri nepieciešami paneļu uzstādīšanai; 2.5.4. Pretendents nodrošina pilnu montāžu, novēršot bojājumus telpām un citam aprīkojumam;
2.6. Darbu nodošana pasūtītājam	2.6.1. Garantijas nodrošināšana pēc paneļu uzstādīšanas objektā – vismaz 2 gadi; 2.6.2. Garantijas laikā konstatētie defekti jānovērš bez papildus maksas;

Sagatavošanas datums: 04.08.2026